Planfeststellungsverfahren

für den
Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

VORHABENTRÄGER:

WASSERSTRASSEN- UND SCHIFFFAHRTSAMT KIEL-HOLTENAU

SCHLEUSENINSEL 2

24159 KIEL-HOLTENAU

1.3.1

Bauwerksverzeichnis

Bauwerksverzeichnis - Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

Lfd. Nr.	Wasserstraßen km	Objektart ID	Objektteil ID	Objektart	Objektteil	Einzelheit	Eigentümer a) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger b) bisheriger d) künftiger	Beschreibung der vorhandenen Anlage	Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme	Planunterlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A01	0,314	311	000	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Gesamtanlage	-	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Schiffsschleuse mit Schleusenkammern in Schwergewichtsbauweise bestehend aus Binnenhaupt, Außenhaupt und Schleusenkammern, doppelkehrenden Stemmtoren, Technischer Ausrüstung und Leitstand; Gesamtlänge ca. 217 m; Breite ca. 85 m Im Zuge der Sicherungsmaßnahme wurden die Schleusenkammern mit Sand verfüllt und die Stemmtore ausgebaut.	Abbruch / Neubau Schiffsschleuse mit zwei Schleusenkammern als Stahlbetonkonstruktion bestehend aus Binnenhaupt, Außenhaupt und Schleusenkammern, doppelkehrenden Stemmtoren, Technischer Ausrüstung und Leitstand; Gesamtlänge ca. 254 m; Breite ca. 86 m	1.3.2
A02	0,314	311	000	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Gesamtanlage	Sedimentfang Binnen	a) --- c) WSV b) --- d) WSV	-	Neubau UW-Betonsohle mit Spundwandeinfassung OK Sohle ca. NHN -11,00 m	1.3.2
A03	0,314	311	140	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Schleusenvorhafenausrüstung	Leitwerk Binnen	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Holzbündeldalben Schwimmfender bereits demontiert	Abbruch / Neubau Stahl-/Holzkonstruktion bestehend aus Mittelleitwerk und Seitenleitwerke Stahlrohrdalben mit Cone-Fendern, Fendertafeln und Schwimmfendern	1.3.2
A04	0,314	311	120	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Ufersicherungsbauten	Binnen Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Uferböschung aus Schüttsteinen	Umbau / Sicherung / Neubau - Temporäre Überbauung durch bauzeitlichen Fangedamm - Dauerhafte Überbauung im Bereich der Schleusenverlängerung - Restbereich: Umbau / Sicherung Böschung und Neubau Uferwand aufgrund Anpassung Gewässersohle	1.3.2
A05	0,045	741	350	Bauhafen für Regiebetrieb ABz2 Kiel-Holtenau	Feste Landebrücke/-Steg	Anleger Nr. 4	a) WSV c) --- b) WSV d) ---	Anlegekonstruktion bestehend aus Stahlpfahl, Stahlüberbau, Holzzugangsbrücke und Holzfender	Abbruch	1.3.2
A06	0,045	741	350	Bauhafen für Regiebetrieb ABz2 Kiel-Holtenau	Feste Landebrücke/-Steg	Anleger Nr. 5	a) WSV c) --- b) WSV d) ---	Anlegekonstruktion bestehend aus Stahlpfahl, Stahlüberbau, Stahlzugangsbrücke und Holzfender	Abbruch	1.3.2
A07	0,045	741	350	Bauhafen für Regiebetrieb ABz2 Kiel-Holtenau	Feste Landebrücke/-Steg	Anleger Nr. 6	a) WSV c) --- b) WSV d) ---	Anlegekonstruktion bestehend aus Stahlpfahl, Stahlüberbau, Stahlzugangsbrücke und Holzfender	Abbruch	1.3.2
A08	0,314	311	220	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Schleusenhäupter Binnen	Flügelwand Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Schwergewichtsbauweise mit Verblendmauerwerk	Abbruch / Neubau Rückverankerte Stahlspundwand Lage ca. 22 m Richtung Westen verschoben entsprechend Verlängerung der Schleuse	1.3.2

Bauwerksverzeichnis - Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

Lfd. Nr.	Wasserstraßen km	Objektart ID	Objektteil ID	Objektart	Objektteil	Einzelheit	Eigentümer a) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger b) bisheriger d) künftiger	Beschreibung der vorhandenen Anlage	Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme	Planunterlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A09	0,314	311	220	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Schleusenhäupter Außen	Flügelwand Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Schwergewichtsbauweise mit Verblendmauerwerk	Abbruch / Neubau Rückverankerte Stahlspundwand Lage ca. 15 m Richtung Osten verschoben entsprechend Verlängerung der Schleuse	1.3.2
A10	0,045	741	350	Bauhafen für Regiebetrieb ABz2 Kiel-Holtenau	Feste Landebrücke/-Steg	Anleger Nr. 8	a) WSV c) --- b) WSV d) ---	Anlegekonstruktion bestehend aus Stahlpfahl, Stahlüberbau, Stahlzugangsbrücke und Holzfender	Abbruch	1.3.2
A11	0,045	741	350	Bauhafen für Regiebetrieb ABz2 Kiel-Holtenau	Feste Landebrücke/-Steg	Anleger Nr. 9	a) WSV c) --- b) WSV d) ---	Anlegekonstruktion bestehend aus Stahlpfahl, Stahlüberbau, Stahlzugangsbrücke und Holzfender	Abbruch	1.3.2
A12	0,045	741	350	Bauhafen für Regiebetrieb ABz2 Kiel-Holtenau	Feste Landebrücke/-Steg	Anleger Nr. 10	a) WSV c) --- b) WSV d) ---	Anlegekonstruktion bestehend aus Stahlpfahl, Stahlüberbau, Holzzugangsbrücke und Holzfender	Abbruch	1.3.2
A13	96,742	331	000	Umschlagstelle Binnenhafen Kiel-Holtenau	Gesamtanlage	Toranlage Zufahrt West Betriebsfläche Schleusengelände Süd	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Toranlage bestehend aus Stahlpfosten und Stahltorflügel	Umbau Anpassung der Toranlage im Zuge des Ausbaus der Zufahrt (siehe Lfd. Nr. A106)	1.3.2
A14	97,428	333	000	Anlegestelle mit fester Landebrücke Nachtliegeplatz Personenfähre	Gesamtanlage	-	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Anlegekonstruktion bestehend aus Stahlpfahl, Holzüberbau und Zugangsbrücke aus Stahl	bleibt bestehen ggf. Sicherung aufgrund Anpassung Gewässersohle und Böschung ggf. Bauzeitliche Nutzungseinschränkung	1.3.2
A15	97,327	521	000	Fähranlage Holtenau	Gesamtanlage	Landebrücke Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Anlegekonstruktion bestehend aus Stahlpfahl, Holzüberbau und Zugangsbrücke aus Stahl	bleibt bestehen ggf. Sicherung aufgrund Anpassung Gewässersohle und Böschung ggf. Bauzeitliche Nutzungseinschränkung	1.3.2
A16	96,742	331	000	Umschlagstelle Binnenhafen Kiel-Holtenau	Gesamtanlage	Toranlage Zufahrt Ost Betriebsfläche Schleusengelände Süd	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Toranlage bestehend aus gemauerten Pfeilern und Stahltorflügel	Umbau Anpassung der Toranlage im Zuge des Ausbaus der Zufahrt (siehe Lfd. Nr. A106)	1.3.2
A17	97,263	335	000	Anlegestelle mit schwimmender Landebrücke Sportbootinkasso Binnen	Gesamtanlage	-	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Anlegekonstruktion bestehend aus Stahlpfahl, Holzüberbau und Zugangsbrücke aus Stahl	bleibt bestehen ggf. Sicherung aufgrund Anpassung Gewässersohle und Böschung ggf. Bauzeitliche Nutzungseinschränkung	1.3.2
A18	97,211 bis 98,637	111	320	Gewässerbettt Nordostseekanal Amt 114 Abz 2 (Hauptstrecke)	Durchlässiges Uferdeckwerk	Ufersicherung Binnen Nordseite	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Uferböschung aus Schüttsteinen	bleibt bestehen ggf. Sicherung aufgrund Anpassung Gewässersohle und Böschung ggf. Bauzeitliche Nutzungseinschränkung	1.3.2
A19	97,954	311	920	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Elektroenergetische Einrichtungen < 1000 Volt	E-Hauptverteiler V3 Schleuseninsel Nord	a) WSV c) --- b) WSV d) ---	Stromversorgung Kleine Schleuse	Abbruch Abbruch nach Fertigstellung der geplanten Energiezentrale Nord (Netzerneuerung)	1.3.2
A20	97,954	311	920	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Elektroenergetische Einrichtungen < 1000 Volt	E-Unterverteiler S1 Schleuseninsel Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Stromversorgung ISPS-Zaun	Umsetzen (bauzeitlich)	1.3.2

Bauwerksverzeichnis - Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

Lfd. Nr.	Wasserstraßen km	Objektart ID	Objektteil ID	Objektart	Objektteil	Einzelheit	Eigentümer a) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger b) bisheriger d) künftiger	Beschreibung der vorhandenen Anlage	Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme	Planunterlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A21	0,314	311	650	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Überwachungseinrichtungen	Lagefestpunkte Schleuseninsel Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	3 Lagefestpunkte mit Betonfundament	Abbruch / Neubau Integration von neuen Lagefestpunkten in den Neubau der Kleinen Schleuse (siehe Lfd. Nr. A01).	1.3.2
A22	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Parkplatz am Binnenhaupt Schleuseninsel Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Asphaltbefestigung	Abbruch / Neubau	1.3.2
A23	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Betriebsweg Schleuseninsel Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Betonsteinpflaster, Breite ca. 3 - 4,5 m Bereich zwischen Schleuenplanie (siehe Lfd. Nr. A01) und Betriebsweg (siehe Lfd. Nr. A63)	Abbruch / Neubau Asphalt- oder Pflasterbefestigung	1.3.2
A24	97,954	311	000	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Gesamtanlage	Ehemaliger ISPS-Zaun Schleuseninsel Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Zaun mit Toren und Drehkreuzen zur Sicherung der Kleinen Schleuse. Derzeitig keine Funktion als ISPS-Zaun, da Kleine Schleuse bis zur Fertigstellung des Ersatzneubaus aus ISPS-Code ausgenommen ist.	Abbruch / Neubau ggf. bauzeitliche Nutzung als Bauzaun	1.3.2
A26	96,742	331	000	Umschlagstelle Binnenhafen Kiel-Holtenau	Gesamtanlage	Zaunanlage Betriebsfläche Schleusengelände Süd	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Zaun bestehend aus Stahlbetonpfeilern und Maschendraht Toranlage bestehend Stahlpfeilern und -torfügeln	Umbau Abbruch der Toranlage und Neubau der Zaunanlage entlang der westlichen Begrenzung der Betriebsfläche (siehe Lfd. 98)	1.3.2
A27	0,357	711	000	Dienstbürogebäude 42159 Kiel Schleuseninsel Gebäude 1	Gesamtanlage	Gebäude Pförtner Schleuseninsel Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Eingeschossiges Gebäude in Massivbauweise	bleibt bestehen Sicherung	1.3.2
~~A28~~										Nicht vergeben
~~A29~~										Nicht vergeben
A30	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Gehweg Anleger 1, 2 u. 3 Schleuseninsel Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Betonsteinpflaster, Breite ca. 1,7 m	bleibt bestehen Sicherung Zugang zu den Anlegern 1 u. 2 weiterhin gewährleistet (Rückbau Anleger 3 siehe A41)	1.3.2
A31	0,314	311	220	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Schleusenhäupter Außen	Flügelwand Süd	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Schwergewichtsbauweise mit Verblendmauerwerk	Abbruch / Neubau Rückverankerte Stahlspundwand Lage ca. 15 m Richtung Osten verschoben entsprechend Verlängerung der Schleuse	1.3.2
A32	97,954	311	920	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Elektroenergetische Einrichtungen < 1000 Volt	E-Unterverteiler S2 Schleuseninsel Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Stromversorgung ISPS-Zaun	Umsetzen (bauzeitlich)	1.3.2
A33	0,045	741	350	Bauhafen für Regiebetrieb ABz2 Kiel-Holtenau	Feste Landebrücke/-Steg	Anleger Nr. 1	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Anlegekonstruktion bestehend aus Stahlpfahl, Stahl-/Holzüberbau, Stahlzugangsbrücke	bleibt bestehen Sicherung Bauzeitliche Nutzungseinschränkung	1.3.2
A34	97,954	311	920	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Elektroenergetische Einrichtungen < 1000 Volt	E-Unterverteiler am Anleger Nr. 1 Schleuseninsel Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Stromversorgung	bleibt bestehen Sicherung	1.3.2

Bauwerksverzeichnis - Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

Lfd. Nr.	Wasserstraßen km	Objektart ID	Objektteil ID	Objektart	Objektteil	Einzelheit	Eigentümer a) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger b) bisheriger d) künftiger	Beschreibung der vorhandenen Anlage	Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme	Planunterlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A35	-	-	-	-	-	Unterstand WSG NOK Schleuseninsel Nord	a) WSG NOK c) --- b) WSG NOK d) ---	Holzschuppen für die Einlagerung von Bootsmaterial	Abbruch	1.3.2
A36	0,045	741	350	Bauhafen für Regiebetrieb ABz2 Kiel-Holtenau	Feste Landebrücke/-Steg	Anleger Nr. 2	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Anlegekonstrukion bestehend aus Stahlpfahl, Stahlüberbau und Betonufertreppe	ggf. Sicherung, Umbau oder Rückbau aufgrund Anpassung Gewässersohle und Böschung	1.3.2
A37	98,335	324	350	Schutzhafen Kiel-Holtenau (einschl. Tiessenkai)	Feste Landebrücke/-Steg	Anleger b (Yachthafen)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Anlegekonstrukion bestehend aus Stahlpfahl, Stahl-/Holzüberbau, Stahl-/Holzzugangsbrücke	bleibt bestehen Sicherung Bauzeitliche Nutzungseinschränkung	1.3.2
A38	97,955	536	140	Rohr- und Kabeldükeranlage Schleuse Kiel	Dükerrohre Schacht Nord	Schleuseninsel Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Stahlbetonkonstruktion mit Teppenhaus	bleibt bestehen Sicherung	1.3.2
A39	98,293	333	000	Anlegestelle mit fester Landebrücke Kanalstraße 55 Ost	Gesamtbauwerk	Anleger (Küstendienst)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Anlegekonstruktion bestehend aus Stahlpfahl, Stahlüberbau, Fenderung und Zugangsbrücke	bleibt bestehen Sicherung Bauzeitliche Nutzungseinschränkung	1.3.2
A40	98,335	324	350	Schutzhafen Kiel-Holtenau (einschl. Tiessenkai)	Feste Landebrücke/-Steg	Schutz- und Sicherheitshafen	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Uferwandkonstruktion mit einer Gesamtlänge von ca. 280 m	bleibt bestehen Sicherung Bauzeitliche Nutzungseinschränkung	1.3.2
A41	0,045	741	350	Bauhafen für Regiebetrieb ABz2 Kiel-Holtenau	Feste Landebrücke/-Steg	Anleger Nr. 3	a) WSV c) --- b) WSV d) ---	Anlegekonstruktion bestehend aus Stahlpfähle, Stahl-/Holzüberbau, Stahl-/Holzzugangsbrücke	Abbruch	1.3.2
A42	0,314	311	120	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Ufersicherungsbauten	Außen Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Uferböschung aus Natursteinpflaster	Umbau / Sicherung - Temporäre Überbauung durch bauzeitlichen Fangedamm - Dauerhafte Überbauung im Bereich der Schleusenverlängerung - Restbereich: Sicherung, ggf. Umbau aufgrund Anpassung Gewässersohle	1.3.2
A43	0,314	311	140	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Schleusenvorhafenausrüstung	Leitwerk Außen	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Holzbündeldalben Schwimmfender tlw. demontiert Lotsentreppe am Mittelleitwerk	Abbruch / Neubau Stahl-/Holzkonstruktion bestehend aus Mittelleitwerk und Seitenleitwerk Stahlrohrdalben mit Cone-Fendern, Fendertafeln und Schwimmfendern Lotsenbrücke am Mittelleitwerk	1.3.2
A44	0,314	311	000	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Gesamtanlage	Sedimentfang Außen	a) --- c) WSV b) --- d) WSV	-	Neubau UW-Betonsohle mit Spundwandeinfassung OK Sohle ca. NHN -11,00 m	1.3.2

Bauwerksverzeichnis - Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

Lfd. Nr.	Wasserstraßen km	Objektart ID	Objektteil ID	Objektart	Objektteil	Einzelheit	Eigentümer a) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger b) bisheriger d) künftiger	Beschreibung der vorhandenen Anlage	Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme	Planunterlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A45	0,314	311	120	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Ufersicherungsbauten	Außen Süd	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Uferböschung mit Natursteinpflasterung	Umbau / Sicherung - Temporäre Überbauung durch bauzeitlichen Fangedamm - Dauerhafte Überbauung im Bereich der Schleusenverlängerung - Restbereich: Sicherung, ggf. Umbau aufgrund Anpassung Gewässersohle	1.3.2
A46	0,314	311	145	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Treppen Kaisertreppe	Schleuseninsel Mitte (ehemaliger Bootsanleger)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Betontreppenstufen mit Stahlgeländer	Abbruch / Neubau Anleger für bauzeitliche, fördeseitige Andienung der Mittelinsel	1.3.2
~~A47~~										Nicht vergeben
~~A48~~										Nicht vergeben
A49	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Vorplatz nördlich Gebäudeanbau 32 Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) --- b) WSV d) ---	Betonsteinpflaster, Grundfläche ca. 16,0 x 13,0 m	Abbruch	1.3.2
A50	97,954	311	220	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Schleusenhäupter	Zahnstangentunnel Torkammer 2 Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) --- b) WSV d) ---	Stahlbetontunnel mit Stahlabdeckung; Torkammer 2 und Zahnstangen sind außer Betrieb	Abbruch Abbruch vor Herrichtung der Baustellenbetriebsflächen (Trassenfreiheit für Netzerneuerung)	1.3.2
A51	97,986	715	000	Betriebswerkgebäude 24951 Kiel Schleuseninsel Gebäude 34	Gesamtbauwerk	ABz2 Maschinenbetrieb Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Zweigeschossiges Gebäude in Massivbauweise	bleibt bestehen Sicherung	1.3.2
A52	97,982	716	000	Sonstige Betriebsgebäude 24951 Kiel Schleuseninsel Gebäude 32	Gesamtbauwerk	Sonstiges Betriebsgebäude Umspannwerk Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Zweigeschossiges Gebäude in Massivbauweise	bleibt bestehen Sicherung	1.3.2
A53	97,954	311	951	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Heizung für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe	Heizöltank (20.000 l) Dieseltank (10.000 l) Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) --- b) WSV d) ---	Zwei unterirdische Tanks mit Anschluss an das benachbarte Betriebsgebäude	Abbruch Abbruch nach Fertigstellung der geplanten Nahwärmeversorgung (Netzerneuerung) und Sicherstellung der Energieversorgung.	1.3.2
A54	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Betriebsweg Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Betonsteinpflaster, Breite ca. 3 - 4,5 m Bereich zwischen Schleuenplanie (siehe A01) und Betriebsweg (siehe A63)	Abbruch / Neubau	1.3.2
A55	0,314	311	220	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Schleusenhäupter Binnen	Flügelwand Süd	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Schwergewichtsbauweise mit Verblendmauerwerk	Abbruch / Neubau Rückverankerte Stahlspundwand Lage ca. 22 m Richtung Westen verschoben entsprechend Verlängerung der Schleuse	1.3.2

Bauwerksverzeichnis - Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

Lfd. Nr.	Wasserstraßen km	Objektart ID	Objektteil ID	Objektart	Objektteil	Einzelheit	Eigentümer a) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger b) bisheriger d) künftiger	Beschreibung der vorhandenen Anlage	Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme	Planunterlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A56	97,955	536	140	Rohr- und Kabeldükeranlage Schleuse Kiel	Dükerrohre (Röhre)	Versorgungsdüker	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Betonvortriebsrohr DN1800, Anschlus an Nord-, -Mittel und Südschacht	bleibt bestehen Sicherung	1.3.2
A57	97,955	536	140	Rohr- und Kabeldükeranlage Schleuse Kiel	Dükerrohre Schacht Mittelinsel (Schacht Nord- und Süd sowie Keller)	Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Stahlbetonkonstruktion mit Teppenhaus für Zugang zum Versorgungsdüker (siehe A56) und benachbarter Sickermulde	bleibt bestehen Sicherung	1.3.2
A58	97,934	622	000	Denkmal Gedenkstein Kaiserwappen der Levensauer Hochbrücke	Gesamtbauwerk	Schleuseninsel Mitte beim Pegelturm	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Natursteinkonstruktion, Höhe ca. 6 m, denkmalgeschützt (Obj. Nr. 22561)	Umsetzen	1.3.2
A59	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Winkelstützwand Betriebsweg Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Stahlbeton-Winkelstützwand, Länge ca. 14 m	Umbau Umbau aufgrund Ausbau Betriebsweg als Bau- und Betriebsstraße (siehe Lfd. Nr. A63)	1.3.2
A60	97,904	716	000	Sonstige Betriebsgebäude 24159 Kiel Schleuseninsel Gebäude 31	Gesamtbauwerk	Denkmal Pegelturm Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Mauerwerksturm mit Zeltdach, Grundfläche ca. 6x6 m, Höhe ca. 22 m, denkmalgeschützt (Obj. Nr. 12350)	bleibt bestehen Sicherung	1.3.2
A61	97,954	311	920	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Elektroenergetische Einrichtungen < 1000 Volt	E-Unterverteiler Steckdosen Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) --- b) WSV d) ---	Stromversorgung	Abbruch	1.3.2
A62	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Kabelkanal Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Kabelkanal mit Stahlabdeckung	Umbau Umbau für Überfahrung mit Schwerlastverkehr. Wird durch neue Bau- und Betriebsstraße bzw. Betriebsfläche überbaut.	1.3.2
A63	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Betriebsweg Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Betonsteinpflaster, Breite ca. 2,5 - 7,7 m	Umbau Ausbau für Nutzung als Bau- bzw. Betriebsstraße	1.3.2

Bauwerksverzeichnis - Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

Lfd. Nr.	Wasserstraßen km	Objektart ID	Objektteil ID	Objektart	Objektteil	Einzelheit	Eigentümer a) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger b) bisheriger d) künftiger	Beschreibung der vorhandenen Anlage	Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme	Planunterlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A64	0,314	311	650	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Überwachungseinrichtungen	Grundwassermessstellen für die Schleuse Schleuseninsel Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	6 Grundwassermesstellen Auf der Schleuseninsel befinden sich parallel zur Schleusenkammer 5 betriebsbereite Überflur-Grundwassermessstellen (GWS-N1, GWS-N2, GWS-N3, GWS-N5 und GWS-N6). Die GWS-N4 wurde im Rahmen des Dükerbaus verfüllt.	Abruch / Neubau Neubau von Grundwassermessstellen	1.3.2
A65	97,954	311	000	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Gesamtanlage	ISPS-Zaun Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Zaun mit Toren und Drehkreuzen zur Sicherung der Großen Schleuse	bleibt bestehen Sicherung	1.3.2
A66	97,954	311	000	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Gesamtanlage	Ehemaliger ISPS-Zaun Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Zaun mit Toren zur Sicherung der Kleinen Schleuse. Derzeitig keine Funktion als ISPS-Zaun, da Kleine Schleuse bis zur Fertigstellung des Ersatzneubaus aus ISPS-Code ausgenommen ist.	Abbruch / Neubau Abbruch im Zuge der Baustelleinrichtung und Wiederherstellung vor Inbetriebnahme KS	1.3.2
A67	97,954	311	920	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Elektroenergetische Einrichtungen < 1000 Volt	E-Unterverteiler S3 Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Stromversorgung ISPS-Zaun	Umsetzen (bauzeitlich)	1.3.2
A68	97,954	311	220	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Schleusenhäupter	Zahnstangentunnel Torkammer 1 Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Stahlbetontunnel mit Betonabdeckung	Umbau / Sicherung Umbau für Überfahrung mit Schwerlastverkehr auf gesamter Länge	1.3.2
A69	0,314	311	120	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Ufersicherungsbauten	Binnen Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Uferböschung aus Schüttsteinen und Natursteinpflaster	Umbau / Sicherung - Temporäre Überbauung durch bauzeitlichen Fangedamm - Dauerhafte Überbauung im Bereich der Schleusenverlängerung - Restbereich: Sicherung, ggf. Umbau aufgrund Anpassung Gewässersohle	1.3.2
A70	-	-	-	-	-	Anleger Fischer Binnen Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) --- b) WSV d) ---	Holzpfähle mit Zugangssteg	Abbruch	1.3.2
A71	-	-	-	-	-	Alt-Dalben Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	4 Stahldalben	Sicherung, ggf. Umbau aufgrund Anpassung Gewässersohle und Böschung	1.3.2
~~A72~~										Nicht vergeben
A73	97,677	331	000	Umschlagstelle Schleuseninsel Mitte Kiel	Gesamtbauwerk	Uferwand einschl. Dalben Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Rückverankerte Stahlspundwand mit Stahlbetonholm und Auffüllung und Oberflächenbefestigung. Wasserseitig 2 Stahldalben.	bleibt bestehen Sicherung, ggf. Umbau des vorhafenseitigen Dalbens aufgrund Anpassung Gewässersohle und Böschung Nutzung als Baustellenanleger während des Ersatzneubaus	1.3.2

Bauwerksverzeichnis - Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

Lfd. Nr.	Wasserstraßen km	Objektart ID	Objektteil ID	Objektart	Objektteil	Einzelheit	Eigentümer a) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger b) bisheriger d) künftiger	Beschreibung der vorhandenen Anlage	Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme	Planunterlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A74	97,954	311	120	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Ufersicherungsbauten	Binnen Nord Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Uferböschung aus Schüttsteinen und Natursteinpflaster	bleibt bestehen Sicherung, ggf. Umbau aufgrund Anpassung Gewässersohle und Böschung	1.3.2
A75	97,672	747	000	Liegestellen für Regiebetrieb Revisionsverschlüsse KS	Gesamtanlage	Liegeplatz Anlegedalben Revisionsverschlüsse KS	a) --- c) WSV b) --- d) WSV	-	Neubau Stahlrohrdalben Nutzung als Anleger für die Revisionsverschlüsse der Kleinen Schleuse	1.3.2
A76	97,629	331	000	Umschlagstelle Schleusengelände Süd Kiel	Gesamtanlage	Schleusengelände Süd	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Rückverankerte Stahlspundwand mit Auffüllung	Abbruch / Neubau Rückverankerte Stahlspundwand mit Auffüllung und Oberflächenbefestigung. Wasserseitig Stahldalben. Anlegemöglichkeit Solltiefe NHN-4,70m Nutzung als Baustellenanleger (Bauzeit) und für Andienung der Mittelinsel (Schleusenbetrieb)	1.3.2
~~A77~~										Nicht vergeben
A78	97,954	311	120	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Ufersicherungsbauten	Binnen Süd Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Uferböschung aus Schüttsteinen und Natursteinpflaster	Umbau / Sicherung - Dauerhafte Überbauung im Bereich der neuen Umschlagstelle Süd Kiel (siehe Lfd. Nr. A76) - Restbereich: Sicherung, ggf. Umbau aufgrund Anpassung Gewässersohle und Böschung	1.3.2
A79	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Betriebsweg Schleusengelände Süd	a) WSV c) --- b) WSV d) ---	Asphaltbefestigung Die Tischlerei wurde bereits rückgebaut.	Abbruch	1.3.2
A80	97,954	311	910	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Elektroenergetische Einrichtungen > 1000 Volt	Trafostation 10KV Schleusengelände Süd	a) Eigentümer 3 c) Eigentümer 3 b) Eigentümer 3 d) Eigentümer 3	Stromversorgung	Umsetzen Verlegung nach Westen im Zuge des Ausbaus der Zufahrt (siehe Lfd. Nr. A106)	1.3.2
A81	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Betriebsweg Schleusengelände Süd	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Asphalt- und Schotterbefestigung	Umbau Anschluss an östliche Zufahrt Umschlagstelle Süd Kiel (siehe Lfd. Nr. A106)	1.3.2
A82	97,700	715	000	Betriebswerkgebäude 24106 Kiel Uferstraße 8	Gesamtbauwerk	ABz2 Bauaufsicht Reparaturplatz (Lager Maschinenbau) Umschlagstelle Schleusengelände Süd	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Zweigeschossiges Gebäude in Massivbauweise	bleibt bestehen Sicherung	1.3.2
A83	97,888	311	232	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Kabeltrog Schleuseninsel Kleine Schleuse Kiel	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Kabetrog und -schächte mit Betonabdeckung Befahrbar mit Schrittgeschwindigkeit Kabeltrog Schleuseninsel: Bk D400 Kabeltrog auf Fangedamm und hochstehende Schächte: Bk B125 Bestandteil der Sicherungsmaßnahme.	Sicherung / Verlegung / Abbruch - Sicherung (bauzeitlich) - Teilverlegung auf äußeren Fangedamm (bauzeitlich) - Abbruch nach Fertigstellung des Ersatzneubaus	1.3.2
A84	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Straße Schleuseninsel Schleuseninsel Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Asphaltbefestigung	bleibt bestehen Sicherung Nutzung als Baustraße (bauzeitlich)	1.3.2

Bauwerksverzeichnis - Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

Lfd. Nr.	Wasserstraßen km	Objektart ID	Objektteil ID	Objektart	Objektteil	Einzelheit	Eigentümer a) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger b) bisheriger d) künftiger	Beschreibung der vorhandenen Anlage	Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme	Planunterlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A85	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Parkplatz am Außenhaupt Schleuseninsel Nord	a) --- c) WSV b) --- d) WSV	-	Neubau	1.3.2
A86	0,314	311	650	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Überwachungseinrichtungen	Grundwassermessstellen Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	5 Grundwassermessstellen zur Überwachung der Kleinen Schleuse Auf der Mittelinsel befinden sich parallel zur Schleusenkammer 4 betriebsbereite Überflur-Grundwassermessstellen (GWS-S1, GWS-S2, GWS-S3 und GWS-S5). Die GWS-S4 wurde im Rahmen des Dükerbaus verfüllt.	Abruch / Neubau Neubau von Grundwassermessstellen	1.3.2
~~A87~~										Nicht vergeben
A88	97,888	311	140	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Schleusenvorhafenausrüstung Leitwerke	Anleger Lotsenversetzboot, Mittelleitwerk binnenseitig Kleine Schleuse Kiel	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Bestehende Anlegekonstruktion wurde im Zuge der Sicherungsmaßnahme rückgebaut.	Abbruch / Neubau Neubau am neuen, binnenseitigen Mittelleitwerk (siehe Lff. Nr. A03)	1.3.2
A89	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Kriechgang / Kabelkanal Pegelturm Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) ---- b) WSV d) ----	Kabelkanal mit Betonabdeckung	Abbruch Abbruch im Zuge der Baustelleinrichtung nach Verlegung des ISPS-Kabels (siehe Lfd. Nr. A129).	1.3.2
A90	0,314	311	650	Schiffsschleusenanlage Kleine Schleuse Kiel	Überwachungseinrichtungen	Grundwassermessstelle Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	1 Grundwassermessstelle (GWS-KS-6) auf der Mittelinsel zur Überwachung der Kleinen Schleuse	bleibt bestehen Sicherung	1.3.2
A91	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Kabeltunnel Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Begehbarer Kabeltunnel mit Gewölbe	Abbruch Abbruch im Zuge der Baustelleinrichtung	1.3.2
~~A92~~										Nicht vergeben
~~A93~~										Nicht vergeben
~~A94~~										Nicht vergeben
~~A95~~										Nicht vergeben
~~A96~~										Nicht vergeben

Bauwerksverzeichnis - Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

Lfd. Nr.	Wasserstraßen km	Objektart ID	Objektteil ID	Objektart	Objektteil	Einzelheit	Eigentümer a) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger b) bisheriger d) künftiger	Beschreibung der vorhandenen Anlage	Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme	Planunterlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A97	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Betriebsfläche Schleuseninsel Mitte	a) --- c) WSV b) --- d) WSV	Schotter- und Pfasterbefestigung sowie Grünfläche	Umbau Nutzung als BE-Fläche (Bauzeit) und als Betriebsfläche (Schleusenbetrieb) nach Fertigstellung des Ersatzneubaus Asphalt-, Pflaster- oder Schotterbefestigung	1.3.2
A98	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Betriebsfläche Schleusengelände Süd	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Schotter- und Pfasterbefestigung sowie Grünfläche	Umbau Nutzung als BE-Fläche (Bauzeit) und als Betriebsfläche (Schleusenbetrieb) nach Fertigstellung des Ersatzneubaus Asphalt-, Pflaster- oder Schotterbefestigung	1.3.2
~~A99~~										Nicht vergeben
~~A100~~										Nicht vergeben
~~A101~~										Nicht vergeben
~~A102~~										Nicht vergeben
~~A103~~										Nicht vergeben
~~A104~~										Nicht vergeben
A105	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Zufahrt West Betriebsfläche Schleusengelände Süd	a+b) Flurstück 37/17: Eigentümer 1 Uferstraße (Flurstück 37/19): Landeshauptstadt Kiel c+d) Gleisanlage auf Flurstück 37/17: Eigentümer 1 Flurstück 37/17: WSV Uferstraße (Flurstück 37/19): Landeshauptstadt Kiel	Zufahrt: Asphaltbefestigung, Breite ca. 9 m	Umbau Ausbau der Zufahrt für Anschluss des neuen Betriebsweges Umschlagstelle Süd Kiel (siehe Lfd. Nr. A109) Asphaltbefestigung	1.3.2

Bauwerksverzeichnis - Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

Lfd. Nr.	Wasserstraßen km	Objektart ID	Objektteil ID	Objektart	Objektteil	Einzelheit	Eigentümer a) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger b) bisheriger d) künftiger	Beschreibung der vorhandenen Anlage	Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme	Planunterlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A106	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Zufahrt Ost Betriebsfläche Schleusengelände Süd	a+b) Flurstück 37/17: Eigentümer 1 Uferstraße (Flurstück 37/19): Landeshauptstadt Kiel c+d) Gleisanlage auf Flurstück 37/17: Eigentümer 1 Flurstück 37/17: WSV Uferstraße (Flurstück 37/19): Landeshauptstadt Kiel	Zufahrt: Asphalt- und Schotterbefestigung, Breite ca. 5 m	Umbau Ausbau der Zufahrt für Anschluss des neuen Betriebsweges Umschlagstelle Süd Kiel (siehe Lfd. Nr. A109) Asphaltbefestigung	1.3.2
A107	97,954	311	920	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Elektroenergetische Einrichtungen < 1000 Volt	E-Unterverteiler Schleuseninsel Mitte	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Stromversorgung und Ansteuerung der Abwasserpumpe mit optischem Signalgeber	bleibt bestehen Sicherung	1.3.2
A108	97,954	311	920	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Elektroenergetische Einrichtungen < 1000 Volt	E-Unterverteiler Schleuseninsel Nord	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Telekommunikation	bleibt bestehen Sicherung	1.3.2
A109	97,954	311	810	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Straßen, Wege, Parkplätze	Zufahrt Umschlagstelle Schleusengelände Süd	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Schotterbefestigung	Abbruch / Neubau Aspaltbefestigung	1.3.2
~~A110~~										Nicht vergeben
~~A111~~										Nicht vergeben
~~A112~~										Nicht vergeben
A113	97,954	311	650	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Überwachungseinrichtungen	Grundwassermessstelle Schleusengelände Süd	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	2 Überflur-Grundwassermessstellen	Umbau zu Unterflurmessstellen	1.3.2
A114	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Fernmeldekabel (Schleuseninsel Nord - Umspannwerk)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog oder bereits im Versorgungsdüker	Verlegung Verlegung in neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt; Versorgung Mittelinsel)	1.3.3
A115	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Kabel Verkehrstechnik Betriebsnetz (Gebäude 12 - Umspannwerk)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog oder bereits im Versorgungsdüker	Verlegung Verlegung in Außen- bzw. Binnenhauptdüker (Versorgung Kleine Schleuse) und in neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt; Versorgung Mittelinsel)	1.3.3
A116	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Kabel Schiffsdokumentations-verarbeitungsnetz (Gebäude 12 - Umspannwerk)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog oder bereits im Versorgungsdüker	Verlegung Verlegung in Außen- bzw. Binnenhauptdüker (Versorgung Kleine Schleuse) und in neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt; Versorgung Mittelinsel)	1.3.3

Bauwerksverzeichnis - Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

Lfd. Nr.	Wasserstraßen km	Objektart ID	Objektteil ID	Objektart	Objektteil	Einzelheit	Eigentümer a) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger b) bisheriger d) künftiger	Beschreibung der vorhandenen Anlage	Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme	Planunterlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A117	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Elektrokabel (E-Hauptverteiler V3 - Umspannwerk)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog oder bereits im Versorgungsdüker	Verlegung Anschluss an geplante Energiezentrale Nord (Netzerneuerung) und Verlegung in den neuen Außen- bzw. Binnenhauptdüker (Versorgung Kleine Schleuse) und in neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt; Versorgung Mittelinsel)	1.3.3
A118	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Trinkwasserleitung (Schleuseninsel Nord - Schleuseninsel Mitte)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdleitung NW150 Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog oder bereits im Versorgungsdüker	Verlegung Anschluss an vorh. TW-Netz über Zielschacht Nord (Netzerneuerung) und Verlegung in den Binnen- und Außenhauptdüker (Versorgung Kleine Schleuse) und in den Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt; Versorgung Mittelinsel)	1.3.3
A119	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Kabel lokales Betriebsnetz (Schleuseninsel - Umspannwerk - Hafenkapitän)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog oder bereits im Versorgungsdüker	Verlegung in den neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt)	1.3.3
A120	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Fernsehkabel (Schleuseninsel Nord - Umspannwerk)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog oder bereits im Versorgungsdüker	Verlegung in den neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt)	1.3.3
A121	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Fernmeldekabel (Amtsgebäude - Umspannwerk - Hafenkapitän - Große Schleuse Kiel)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog oder bereits im Versorgungsdüker	Verlegung in den neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt)	1.3.3
A122	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	GDWS-Kabel (BÜMVT) (Kanalstraße - Große Schleuse Kiel)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog oder bereits im Versorgungsdüker	Verlegung in den neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt) vor Baustelleneinrichtung und Abbruch des Kriechgangs (siehe Lfd. Nr. A89).	1.3.3
A123	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Heizungsleitung (Schleuseninsel Nord - Umspannwerk)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdleitung NW80 mit Isolierung Außer Betrieb (ohne Querung)	Abbruch Ersatz durch im Zuge der Netzerneuerung geplante Nahwärmeleitung im neuen Binnen- oder Außenhauptdüker (Versorgung Kleine Schleuse) und im neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt; Versorgung Mittelinsel)	1.3.3
A124	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Trinkwasserleitung Schleusengelände Süd	a) Eigentümer 3 c) Eigentümer 3 b) Eigentümer 3 d) Eigentümer 3	Erdleitung	Abruch	1.3.4
~~A125~~										Nicht vergeben
A126	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Heizungsleitung (Kanalstraße - Umspannwerk)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdleitung Außer Betrieb (ohne Querung)	Abbruch Ersatz durch im Zuge der Netzerneuerung geplante Nahwärmeleitung im neuen Binnen- oder Außenhauptdüker (Versorgung Kleine Schleuse) und im neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt; Versorgung Mittelinsel)	1.3.3

Bauwerksverzeichnis - Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

Lfd. Nr.	Wasserstraßen km	Objektart ID	Objektteil ID	Objektart	Objektteil	Einzelheit	Eigentümer a) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger b) bisheriger d) künftiger	Beschreibung der vorhandenen Anlage	Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme	Planunterlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A127	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Schmutzwasserleitung (Große Schleuse Kiel - Schleuseninsel Mitte)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdleitung NW100 Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog	Verlegung Verlegung in den Außenhauptdüker (Entsorgung Kleine Schleuse und Mittelinsel)	1.3.3
A128	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Fernmeldekabel Radar (Amtsgebäude - Hafenkapitän	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog oder bereits im Versorgungsdüker	Verlegung Verlegung in den neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt)	1.3.3
A129	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	ISPS-Kabel (Schaltkasten V3 - S1 - S2 - S3)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog oder bereits im Versorgungsdüker	Verlegung in den neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt) und Verlegung in Schutzrohre auf der Schleuseninsel Mittel vor Baustelleneinrichtung und Abbruch des Kriechgangs (siehe Lfd. Nr. A89).	1.3.3
A130	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Schmutzwasserleitung Schleusengelände Süd	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdleitung DN100	bleibt bestehen Sicherung	1.3.3
A131	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Fernmeldekabel (Leitstand - Umspannwerk)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel Außer Betrieb (ohne Querung)	Verlegung Verlegung in Außen- bzw. Binnenhauptdüker (Versorgung Leitstand Kleine Schleuse).	1.3.3
A132	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Telekommunikationskabel Schleusengelände Süd	a) Eigentümer 2 c) Eigentümer 2 b) Eigentümer 2 d) Eigentümer 2	Erdkabel	Abbruch	1.3.4
A133	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Schmutzwasserleitung Schleusengelände Süd Kiel	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdleitung DN150	Abbruch	1.3.3
A134	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Schaumleitung (Schleuseninsel Nord - Schleuseninsel Mitte - Große Schleuse Kiel)	a) WSV c) ---- b) WSV d) ----	Erdleitung NW80 Außer Betrieb (ohne Querung)	Abbruch Ersatz durch Löschwasserversorgung aus neuem TW-Netz	1.3.3

Bauwerksverzeichnis - Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau

Lfd. Nr.	Wasserstraßen km	Objektart ID	Objektteil ID	Objektart	Objektteil	Einzelheit	Eigentümer a) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger b) bisheriger d) künftiger	Beschreibung der vorhandenen Anlage	Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme	Planunterlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A135	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Elektrokabel (Schleuseninsel Mitte - Binnenhaupt Kleine Schleuse Kiel)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel Außer Betrieb (ohne Querung)	Verlegung Anschluss vorrausichtlich an Torkammer 1	1.3.3
A136	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Telekommunikationskabel (Kanalstraße - Schleuseninsel Nord - Große Schleuse Kiel)	a) Eigentümer 2 c) Eigentümer 2 b) Eigentümer 2 d) Eigentümer 2	Erdkabel Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog oder bereits im Versorgungsdüker	Verlegung in den neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt)	1.3.4
A137	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	BOS-Kabel (Polizeistation Kiel-Holtenau - Wasserschutzpolizei Kiel-Wik)	a) Eigentümer 3 c) Eigentümer 3 b) Eigentümer 3 d) Eigentümer 3	Erdkabel Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog oder bereits im Versorgungsdüker	Verlegung in den neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt)	1.3.4
A138	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Fernmeldekabel (Pförtner Nord - Umspannwerk)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel Querung Kleine Schleuse im Kabeltrog oder bereits im Versorgungsdüker	Verlegung Verlegung in neuen Versorgungsdüker (falls noch nicht erfolgt; Versorgung Mittelinsel)	1.3.3
A139	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Elektrokabel (Pförnter Nord - ???)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel	bleibt bestehen Sicherung	1.3.3
A140	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Trinkwasserleitung Schleusengelände Süd	a) Eigentümer 3 c) Eigentümer 3 b) Eigentümer 3 d) Eigentümer 3	Erdleitung	bleibt bestehen Sicherung	1.3.4
A141	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Telekommunikationskabel Schleusengelände Süd	a) Eigentümer 2 c) Eigentümer 2 b) Eigentümer 2 d) Eigentümer 2	Erdkabel	bleibt bestehen Sicherung	1.3.4
A142	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Elektrokabel Schleusengelände Süd	a) Eigentümer 3 c) Eigentümer 3 b) Eigentümer 3 d) Eigentümer 3	Erdkabel Mittelspannung	Verlegung Verlegung im Zuge des Ausbaus der Zufahrt (siehe Lfd. Nr. A106) bzw. Umsetzen der Trafostation (siehe Lfd. Nr. A80)	1.3.4
A143	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Elektrokabel Schleusengelände Süd	a) Eigentümer 3 c) Eigentümer 3 b) Eigentümer 3 d) Eigentümer 3	Erdkabel Niederspannung	Verlegung Verlegung im Zuge des Ausbaus der Zufahrt (siehe Lfd. Nr. A106) bzw. Umsetzen der Trafostation (siehe Lfd. Nr. A80)	1.3.4
A144	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Elektrokabel Schleusengelände Süd	a) Eigentümer 3 c) Eigentümer 3 b) Eigentümer 3 d) Eigentümer 3	Erdkabel Niederspannung	Abbruch	1.3.4
A145	-	311	900	Schiffsschleusenanlage Große Schleuse Kiel	Unspezifische Ausrüstungen einer Anlage einschl. ihrer Bauwerke und des Anlagenzubehörs	Elektrokabel (Südseite - Schleuseninsel Mitte)	a) WSV c) WSV b) WSV d) WSV	Erdkabel Mittelspannung	bleibt bestehen Sicherung	1.3.4

Abbruch
bleibt bestehen
Neubau